

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

*ACCESOS, CONSTRUCCIONES AUXILIARES,
ACOPIOS Y TALLERES*

RIESGOS

- ☞ ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS
- ☞ CAIDAS A DISTINTO NIVEL (Limites Excavación)
- ☞ CAIDAS AL MISMO NIVEL
- ☞ AMBIENTE PULVIGENO
- ☞ CORTES EN MANOS Y PIES
- ☞ CONTACTOS ELECTRICOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

*ACCESOS, CONSTRUCCIONES AUXILIARES,
ACOPIOS Y TALLERES*

MEDIDAS PREVENTIVAS

- ➡ CIERRE DE LA OBRA CON VALLA DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 M. DE ALTURA CON PUERTAS DE 5 M. PARA VEHÍCULOS Y 1,20 M. PARA EL PERSONAL
- ➡ SEÑALIZACION: “Atención, peligro, obras”
“Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”
- ➡ ZONAS DE ACOPIO DE FACIL ACCESO
- ➡ ORDEN Y LIMPIEZA (Barrer todos los días) (Riegos frecuentes)
- ➡ NO ARROJAR MADERAS CON PUNTAS AL SUELO
- ➡ MANGUERAS Y CUADROS ELECTRICOS EN PERFECTO ESTADO

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

*OPERACIONES DE DESCARGA MANUAL Y
DESCARGA DE MATERIALES CON GRUA*

RIESGOS

- ➡ GOLPES POR ABATIMIENTO DE LA GUARDERA DEL CAMION
- ➡ ATRAPAMIENTOS
- ➡ DESPRENDIMIENTO DE MATERIALES POR DEFECTO DE CARGA
- ➡ SOBRESFUERZOS
- ➡ GOLPES Y CORTES EN MANOS Y PIES
- ➡ DESPRENDIMIENTO POR ROTURA DE ESTROBO
- ➡ GOLPES POR BALANCEO DE CARGA
- ➡ APLASTAMIENTO

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

OPERACIONES DE DESCARGA MANUAL Y DESCARGA DE MATERIALES CON GRUA

MEDIDAS PREVENTIVAS (DESCARGA MANUAL)

- DESCARGA ORDENADA (Personal en camión y en tierra)
- NO MANEJAR BULTOS DE MAS DE 35 A 50 Kgs.
- TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIANTE CARRETILLAS
- CUADRILLA PERMANENTE

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- CASCO CON BARBIQUEJO
- GUANTES DE PIEL
- BOTAS DE SEGURIDAD
- MUÑEQUERAS
- CINTURONES, FAJAS
- ROPA DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

OPERACIONES DE DESCARGA MANUAL Y DESCARGA DE MATERIALES CON GRUA

MEDIDAS PREVENTIVAS (DESCARGA CON GRUA)

- ➡ REVISION ESTADO DE CABLES Y ESTROBOS GRUA
- ➡ SUSPENDER LAS CARGAS SEGÚN NATURALEZA MATERIALES
- ➡ REVISION GANCHO Y PESTILLO DE RETENIDA
- ➡ NO PASAR CARGAS POR ENCIMA DE PERSONAS
- ➡ VISION DIRECTA DEL GRUISTA O ASISTIDA POR SEÑALISTA
- ➡ MATERIAL PALETIZADO Y ENCINTADO O PLASTIFICADO
- ➡ SUSPENDER LOS MATERIALES LARGOS POR DOS PUNTOS SEPARADOS
- ➡ SUSPENDER OPERACIÓN EN PRESENCIA FUERTE VIENTO

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS GENERALES DE ORDEN Y LIMPIEZA

RIESGOS

- ➔ CAIDAS AL MISMO NIVEL
- ➔ CAIDAS A DISTINTO NIVEL
- ➔ HERIDAS PUNZANTES
- ➔ INFECCIONES EN LA PIEL
- ➔ GOLPES CON OBJETOS
- ➔ AMBIENTE PULVIGENO
- ➔ TORCEDURAS
- ➔ CONTACTOS INDIRECTOS
- ➔ PRECIPITACION DE OBJETOS AL VACIO
- ➔ IRRITACION E INFECCION DE OJOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS GENERALES DE ORDEN Y LIMPIEZA

MEDIDAS PREVENTIVAS

- ➡ DOTAR AL PERSONAL DE MEDIOS ADECUADOS
- ➡ NO ACUMULAR GRANDES CANTIDADES DE ESCOMBRO
- ➡ ESPECIAL CUIDADO EN RETIRADA DE CABLES ELECTRICOS
- ➡ OPERACIÓN DE LIMPIEZA SIEMPRE ENTRE TRABAJOS QUE UTILICEN MATERIALES DIFERENTES
- ➡ EVITAR ACUMULACION DE ESCOMBROS SOBRE LOSAS
- ➡ HUMEDECER LOS ESCOMBROS
- ➡ UNA VEZ EJECUTADA LA TABIQUERIA, ORGANIZAR LA LIMPIEZA POR PAREJAS DE OPERARIOS

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS GENERALES DE ORDEN Y LIMPIEZA

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- ➡ CASCO CON BARBIQUEJO
- ➡ GUANTES ANTIPUNZONAMIENTO
- ➡ GUANTES ANTICORTES
- ➡ BOTAS CON PLANTILLA Y PUNTERA METALICA
- ➡ GAFAS ANTIPOLVO
- ➡ BOTAS DE AGUA
- ➡ TRAJES DE LLUVIA
- ➡ ROPA DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

- ⇒ COORDINADOR DE SEGURIDAD
- ⇒ ENCARGADO DE SEGURIDAD
- ⇒ COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
- ⇒ ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA
- ⇒ MEDIDAS DE EMERGENCIA
- ⇒ FORMACION E INFORMACION DEL PERSONAL

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

- ⇒ VESTUARIO (1,5 m². por trabajador)
- ⇒ RETRETES (1 ud. cada 25 operarios)
- ⇒ LAVABOS (2 ud. cada 10 operarios)
- ⇒ ESPEJOS (1 ud. cada 25 operarios)
- ⇒ TAQUILLAS (1 ud. cada operario)
- ⇒ COMEDORES (1,5 m². por trabajador)
- ⇒ CUADROS ELECTRICOS (I.D. 300 mA y 30 mA)
- ⇒ PUESTAS A TIERRA (I.D. 30 mA para R<800 y 300 mA para R<80)
- ⇒ CONDUCTORES ELECTRICOS (Protección, Clavijas)

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

SEÑALIZACION

 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

 PELIGRO SALIDA DE CAMIONES

 OBLIGATORIO USO DEL CASCO

 OBLIGATORIO USO DE GUANTES

 OBLIGATORIO USO CALZADO DE SEGURIDAD

 OBLIGATORIO USO DE CINTURON DE SEGURIDAD